

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
Прокладка газопровода DN1400 PN 11,8 МПа в условиях равнинной местности					
1.	Труба 1420х23,0 К65 (Н кат.) в обычных условиях	м	164,1	отсутствует – сварка 25-022-05 – укладка	
2.	Длина отводов ОГ на участке с трубой 1420х23,0 К65 (Н кат.) в обычных условиях	м	10,4	Справочно Учтено в экспликации	
3.	Труба 1420х23,0 К65 (Н кат.) в обводненных условиях	м	75,4	отсутствует – сварка 25-022-07 – укладка	
4.	Заводская изоляция газопровода DN 1400	м	249,9	Справочно	
5.	Термоусаживающаяся манжета DN 1400:				
6.	- в обычных условиях	шт.	16	25-015-07	
7.	- в обводненных условиях	шт.	7	25-015-07	
8.					
9.	Балластировка трубопровода ПКБУ-МКС-1420	м	75,4	25-018-02	
10.	Установка утяжелителей ПКБУ-МКС-1420	шт.	8	Учтено 25-018-02	
11.	Заполнение утяжелителей ПКБУ-МКС-1420	шт.	8	Учтено 25-018-02	
12.	привозным минеральным грунтом	м³	81,6	Учтено 25-018-02	
13.	Подвозка минерального грунта для заполнения утяжелителей ПКБУ-МКС-1420	м³	81,6	Учитывать дополнительно по ССЦ/РПГ	
14.	Ведомость объемов специальных работ				
15.	Захлестный стык, выполняемый с катушкой из трубы 1420х27,7 обводненных условиях	ст.	2	отсутствует	
16.	Термоусаживающаяся манжета DN 1400				
17.	- в обводненных условиях	шт.	2	25-015-07	
18.	Подогрев стыков из трубы 1420х27,7 в обводненных условиях	ст.	2	учтено в соответствующи х УЕР	

Взамен инв. №		16.	Термоусаживающаяся манжета DN 1400								
		17.	- в обводненных условиях			шт.	2	25-015-07			
		18.	Подогрев стыков из трубы 1420х27,7 в обводненных условиях			ст.	2	учтено в соответствующи х УЕР			
Подпись и дата											
								4509.016.P.1/1.0003.МГ.002.40103.002-ТЛ.ВР			
								Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша			
								1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 - КУ 248			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Инв.№ подл.	027864/0003	Разраб.		Хохлова		10.04.25	Линейная часть магистрального газопровода.		Стадия	Лист	Листов
		Гл.спец.		Русинова		10.04.25	Переход через реку Важинка.		Р	1	11
		Рук.групп		Гусев		10.04.25	Технология линейная				
		Н. контр.		Виноградов		10.04.25	Ведомость объемов работ				

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

027864/0003

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Код УЕР	Примечание
19.	Подогрев стыков из трубы 1420х23,0 в обычных условиях	ст.	16	учтено в соответствующих УЕР	
20.	Подогрев стыков из трубы 1420х23,0 в обводненных условиях	ст.	7	учтено в соответствующих УЕР	
21.					
22.	Контроль стыков 100% АУЗК + 20% РК труб 1420х23,0 в обычных условиях	м	174,5		
23.	- 20% АУЗК	ст.	16	25-011-20	
24.	- 100% РК	ст.	4	отсутствует	
25.	Контроль стыков 100% АУЗК + 20% РК труб 1420х23,0 в обводненных условиях	м	75,4		
26.	- 20% АУЗК	ст.	7	25-011-20	
27.	- 100% РК	ст.	2	отсутствует	
28.					
29.	Контроль методом УЗК торцов труб на расслоение из трубы 1420х27,7 в обводненных условиях	тор.	4	25-011-05	
30.		дм ²	48,5		
31.	Зачистка изоляции трубы 1420 в обводненных условиях	м	0,6	25-023-01	
32.		м ²	2,7		
33.	100% контроль стыков специальных сварных соединений из трубы 1420х27,7 в обводненных условиях				
34.	- 100% РУЗК	ст.	2	25-009-01	
35.	- 100% РК	ст.	2	отсутствует	
36.					
37.	Визуальный и измерительный контроль стыков 1420х27,7 в обычных условиях	ст.	2	Учтено УЕР 25-011-20, 25-009-01	
38.	Визуальный и измерительный контроль стыков 1420х23,0 в обычных условиях	ст.	16	Учтено УЕР 25-011-20, 25-009-01	
39.	Визуальный и измерительный контроль стыков 1420х23,0 в обводненных условиях	ст.	7	Учтено УЕР 25-011-20, 25-009-01	
40.	<u>Противоэрозионные мероприятия</u>				
41.	Перемышка из КПП-Р-1.8	шт.	3	25-018-06	
42.	Контейнер противоэрозионный	шт.	246	25-018-06	
43.	Заполнение контейнеров грунтом из отвала траншеи с включениями <50мм	м ³	288	Учтено УЕР 25-018-06	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Интв.№ подл.	027864/0003				
Взамен интв. №					
Подпись и дата					

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Код УЕР	Примечание
44.	Дополнительная разработка траншеи для укладки КП-Р-1,8 в грунтах:				
45.	1 группы разработки (уд.вес. 1,70 г/см3)	м³	19,1	02-013-01	
46.					
47.	Крепление склонов посевом трав	м²	1673,0	02-003-06	
48.					
49.	Установка геоматрицы ГМ 200(100)-5,2х2,4	м2	11,0	02-003-01	
50.	Геоматрица ГМ 200(100)-5,2х2,4	шт.	1,0	Учтено УЕР02-003-01	
51.	Засыпка геоматрицы экскаватором минеральным грунтом с включением щебенисто-гравийных фракций не более 50 мм			Учтено УЕР02-003-01	
52.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см3)	м3	2,0	Учтено УЕР02-003-01	
53.	Досыпка геоматрицы и разравнивание вручную	м3	1,0	Учтено УЕР02-003-01	
54.	Уплотнение грунта в ячейках вибротрамбовкой	м3	2,0	Учтено УЕР02-003-01	
55.					
56.	Расчистка трассы от лесорастительности с корчевкой пней				
57.	Мелкий густой мягких пород	ГА	1,15	02-001-01+ 02-001-12	
58.		шт.	1104	02-001-01+ 02-001-12	
59.	Экспликация деталей и отдельных изделий				
60.	Отвод ОГ II 16°-1420(23,0К65)-11,8(17,0)-Н-5DN-1650/1650-20 в обводненных условиях	шт.	1	отсутствует + 25-022-07 – укладка	
61.	Отвод ОГ II 45°-1420(23,0К65)-11,8(17,0)-Н-5DN-3550/3550-20 в обводненных условиях	шт.	1	отсутствует + 25-022-05 – укладка	
62.					
63.	Земляные, укрепительные и сопутствующие работы				
64.	Рытье траншей глубиной 2,6 м одноковшовым экскаватором и засыпка бульдозером для трубопроводов DN1400 в обычных условиях в грунтах:			отсутствует	
65.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см3)	м	42,0		
66.	Рытье траншей глубиной 2,8 м одноковшовым экскаватором и засыпка бульдозером для трубопроводов DN1400 в			отсутствует	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
027864/0003					

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
	обычных условиях в грунтах:				
67.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см ³)	м	63,5		
68.	Рытье траншей глубиной 3,0 м одноковшовым экскаватором и засыпка бульдозером для трубопроводов DN1400 в обычных условиях в грунтах:			отсутствует	
69.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см ³)	м	49,0		
70.	Рытье траншей глубиной 3,6 м одноковшовым экскаватором и засыпка бульдозером для трубопроводов DN1400 в обычных условиях в грунтах:			отсутствует	
71.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см ³)	м	20,0		
72.	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,8 м одноковшовым экскаватором для трубопроводов DN1400 на обводненных и затопляемых участках СО СЛАНЕЙ в грунтах:			отсутствует	
73.	- 1 группы разработки (уд. вес 1,7 г/см ³)	м	75,4		
74.	Предварительное рыхление гидромолотом в обводненных условиях в грунтах:			02-013-09	
75.	- 7 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см ³)	м/м ³	6,0/25,2	02-013-09	
76.					
77.	Уплотнение пазух под трубопроводом пневматическими трамбовками привозным песком	м ³	44,7	Учтено в соответствующ их УЕР на разработку траншеи	
78.	Подвозка песка	м ³	44,7	Учтено в соответствующ их УЕР на разработку траншеи	
79.	Уплотнение пазух под трубопроводом пневматическими трамбовками грунтом из отвала траншеи	м ³	10,0	Учтено в соответствующ их УЕР на разработку траншеи	
80.	Уплотнение грунта пневмокатками	м ³	4045,8	Учтено в соответствующ их УЕР на разработку траншеи	
81.	- толщина слоя	см	50,0		
82.	- количество проходов	шт.	4		
83.	Планировка валика экскаватором	м ²	119,0	Учтено УЕР на разработку траншеи	
84.					

Инв.№ подл.	Взамен инв. №
027864/0003	
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4509.016.P.1/1.0003.МГ.002.40103.002-ТЛ.ВР

Лист

4

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Код УЕР	Примечание
85.	<u>Защита изоляции</u>				
86.	<u>Подсыпка и присыпка в крупнообломочных грунтах</u>				
87.	Подсыпка 0,2 м под трубопровод песком	м	206,4	01-004-01	
88.		м ³	131,7	01-004-01	
89.	Присыпка 0,2 м трубопровода песком	м	206,4	01-004-01	
90.		м ³	1494,4	01-004-01	
91.	Подвозка песка	м ³	1626,1	Учитывать дополнительно по ССЦ/РПГ	
92.	Футеровка трубопровода DN1400 скальным листом	м	196	25-017-02	
93.		м2	970,1		
94.		рул.	86		
95.	Футеровка гнутых отводов скальной лентой	м	10,4	25-017-02	
96.		м2	72,0		
97.		рул.	12		
98.					
99.	<u>Переход газопровода DN1400 PN 11,8 МПа через р. Важинка в границах ПТР</u>				
100.	Труба 1420х27,7-К65 с заводским наружным защитным покрытием ЗУБ-КОМПОЗИТ 30 в обводненных условиях (масса трубы с учетом изоляционного покрытия – 960,57 кг/м, масса защитного покрытия – 304 кг/м)	м	171,0	25-012-02+ 25-014-02 +25-013-02	
101.	Длина отводов ОГ на участке с трубой 1420х27,7-К65 с заводским наружным защитным покрытием ЗУБ-КОМПОЗИТ 40 в обводненных условиях (масса с учетом изоляционного покрытия – 960,57 кг/м, масса защитного покрытия – 406 кг/м)	м	4,2	отсутствует	
102.	Заводская изоляция газопровода DN 1400	м	175,2	Справочно	
103.	Термоусаживающаяся манжета DN 1400:				
104.	- в обводненных условиях	шт.	17	25-015-07	
105.	Защита стыков устройством «ЗУБ-СТЫК-К» 1420-500-30-ОЦ	шт.	17	отсутствует	
106.	Балластировка трубопровода УЧК-1420	м	175,2		
107.	Установка утяжелителей УЧК-1420	компл.	89		
108.	Протаскивание газопровода DN 1400 через	м	175,2	25-022-09	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
027864/0003					

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Код УЕР	Примечание
	водные преграды				
109.					
110.	Предварительное гидравлическое испытание на прочность трубопровода DN 1400 Рисп.=1,25 Рраб.=14,75 МПа	м	175,2	27-001-01 - 27-001-08	
111.	Предварительное гидравлическое испытание на герметичность трубопровода DN 1400 Рисп.=Рраб.=11,8 МПа	м	175,2	Учтено УЕР 27-001-01	
112.	Количество участков	шт	1		
113.	Предварительное гидравлическое испытание на прочность трубопровода DN 1400 Рисп.=1,25 Рраб.=14,75 МПа	м	175,2	отсутствует	
114.	Предварительное гидравлическое испытание на герметичность трубопровода DN 1400 Рисп.=Рраб.=11,8 МПа	м	175,2	отсутствует	
115.	Количество участков	шт	1		
116.	Профилеметрия газопровода DN 1400 до укладки	м	175,2	Без разработки УЕР, учитывать в соответствующей главе ССР по калькуляции	
117.	Профилеметрия газопровода DN 1400 после укладки	м	175,2	Без разработки УЕР, учитывать в соответствующей главе ССР по калькуляции	
118.	Контроль состояния изоляции газопровода DN1400 катодной поляризацией	м	175,2	25-016-01 и 25-016-02	
119.	Контроль диэлектрической сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом	м	175,2	25-016-03	
120.	Калибровка трубопровода DN1400 путем пропуска скребка-калибра	м	175,2	27-002-06	
121.	Механическая очистка полости газопровода DN1400	м	175,2	27-002-06	
122.					
123.	<u>Ведомость объемов специальных работ (р.Важинка)</u>				
124.	Подогрев стыков из трубы 1420x27,7 К65 в обводненных условиях	ст.	17	учтено в соответствующих УЕР	
125.	Контроль стыков 100% УЗК + 100% РК труб 1420x27,7 К65 в обводненных условиях	м	175,2		
126.	- 100% АУЗК	ст.	17	25-011-20	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
027864/0003		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4509.016.Р.1/1.0003.МГ.002.40103.002-ТЛ.ВР

Лист

6

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
127.	- 100% РК	ст.	17	отсутствует	
128.	Контроль методом УЗК торцов труб на расслоение из трубы 1420x27,7 К65 в обводненных условиях	тор.	1	25-011-05	
129.		дм2	17,9		
130.	Зачистка изоляции трубы 1420 в обводненных условиях	м	0,2	25-023-01	
131.		стык	1		
132.	100% контроль стыков специальных сварных соединений из трубы 1420x27,7 К65 в обводненных условиях				
133.	- 100% УЗК	ст.	1	25-009-01	
134.	- 100% РК	ст.	1	отсутствует	
135.	Визуальный и измерительный контроль стыков 1420x27,7 К65 в обводненных условиях	ст.	17	Учтено УЕР 25-011-20, 25-009-01	
136.	<u>Противоэрозионные мероприятия</u>				
137.	Крепление каменной наброской (щебень фракции 70-120 мм) марки М400, h=0,2	м	69,0	28-006-09	
138.		м2	2 214,0		
139.		м3	443,0		
140.	Щебень (фракции 70-120 мм)	м3	443,0	Учтено УЕР28-006-09	
141.	Подвозка щебня (фракции 70-120 мм)	м3	443,0	Учитывать дополнительно по ССЦ/РПГ	
142.	Укладка геотекстиля ГеоСТЭК И-150 (5x25)	м	69,0	02-004-29	
143.		м2	3100,0	02-004-29	
144.	Планировка и утрамбовка грунта до укладки геотекстиля	м2	2214,0	Учтено УЕР 28-006-09	
145.	<u>Экспликация деталей и отдельных изделий (р.Важинка)</u>				
146.	Отвод ОГ II 23°-1420(27,7 К65)-11,8(20,6)-С-5DN-2100/2100-20 с заводским наружным защитным покрытием ЗУБ-КОМПОЗИТ 40 с установкой в обводненных условиях	шт	1	отсутствует + 25-022-07 – укладка	
147.					
148.	<u>Земляные, укрепительные и</u>				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
027864/0003					

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
	сопутствующие работы (р.Важинка)				
149.	Зеркало по СМГВ	м	63,64		
150.	Глубина по СМГВ	м	1,41		
151.	Скорость течения средняя по СМГВ	м/с	0,51		
152.	Приборное обследование акватории перехода			28-008-01	
153.	инструментально – 100%	м2	2 164,0		
154.	Разработка бульдозером обводненного грунта:				
155.	- 1 группы разработки (уд.вес. 2,1 г/см3)	м3	3 840,0	02-013-27 02-013-29	
156.	Разработка одноковшовым экскаватором обводненного грунта:				
157.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	2 064,0	02-013-43	
158.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	1 422,0	02-013-43	
159.	Предварительное рыхление одноковшовым экскаватором с гидромолотом в обводненных условиях в грунтах:			02-013-09	
160.	- 7 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	1 422,0	02-013-09	
161.	Предварительное рыхление одноковшовым экскаватором с понтона с гидромолотом в обводненных условиях в грунтах:			02-013-09	
162.	- 7 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
163.	Разработка обводненного грунта из-под воды экскаватором с понтона с погрузкой разработанного грунта в шаланды:				
164.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0	01-005-12 или 01-005-18 01-005-20	
165.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0	01-005-12 или 01-005-18 01-005-20	
166.	Транспортировка разработанного грунта на шаландах к берегу:			Учтено УЕР на разработку	
167.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0		

Изм.	Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
	027864/0003		

4509.016.P.1/1.0003.МГ.002.40103.002-ТЛ.ВР

Лист

8

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
168.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
169.	Перекидка экскаватором с шаланд на берег грунта:			02-013-43	
170.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0		
171.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
172.	Перемещение вынутого грунта бульдозером на расстояние до 100 м с последующим возвратом:			02-013-27 02-013-29	
173.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0		
174.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
175.	Подвозка из карьера грунта 1 гр. (песок) плотностью не более 1,90 г/см3 для засыпки в объеме уноса течением	м3	311,0		
176.	Приборно-водолазное обследование подводной траншеи до укладки трубопровода			28-008-01 28-008-02	
177.	инструментально – 100%	м2	5 964,0		
178.	водолазное – 25%	м2	1 491,0		
179.	Приборно-водолазное обследование трубопровода DN1400 после укладки			28-008-01 28-008-02	
180.	инструментально – 100%	м	175,2		
181.	водолазное – 25%	м	44,0		
182.	Подбивка гидромонитором под уложенный дюкер грунта 2 гр.	м3	198,0	01-008-06	
183.	Погрузка грунта экскаватором в шаланды с транспортировкой к месту засыпки:			02-013-41	
184.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0		
185.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
186.	- 1 группы разработки (уд.вес. 1,90 г/см3)	м3	311,0		

Инов.№ подл.	Взамен инв. №
027864/0003	
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4509.016.P.1/1.0003.МГ.002.40103.002-ТЛ.ВР

Лист

9

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Код УЕР	Приме чание
187.	Засыпка траншеи экскаватором с понтона грунтом:			01-005-22 или 01-005-23	
188.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	1 552,0		
189.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	4 313,0		
190.	- 1 группы разработки (уд.вес. 1,90 г/см3)	м3	311,0		
191.	Засыпка траншеи одноковшовым экскаватором грунтом			02-013-49	
192.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	2 064,0		
193.	- 6 группы разработки (уд.вес. 2,50 г/см3)	м3	1 422,0		
194.	Засыпка траншеи бульдозером грунтом			02-013-27 02-013-29	
195.	- 2 группы разработки (уд.вес. 1,8 г/см3)	м3	3 840,0		
196.	Приборно-водолазное обследование акватории перехода после засыпки				
197.	инструментально – 100%	м2	5 919,0		
198.	водолазное – 25%	м2	1 479,0		
199.	Знак "Закрепление трассы газопровода на местности" и "Осторожно! Газопровод"	шт.	2	26-009-02	На берегах реки
200.					
201.	<u>Общие работы</u>				
202.	Контроль состояния изоляции газопровода DN1400 катодной поляризацией	м	249,9	25-016-01 и 25-016-02	175,2 м учтено в границах ПТР
203.	Контроль диэлектрической сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом	м	249,9	25-016-03	175,2 м учтено в границах ПТР
204.	Контроль сплошности изоляции на уложенном и засыпанном газопроводе искателем повреждений	м	425,1	Без разработки УЕР, учитывать в соответствующей главе ССР по калькуляции	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Код УЕР	Примечание
205.	Гидравлическое испытание на прочность трубопровода DN1400 Рисп.=1,1 Рраб.=12,98 МПа	м	425,1	отсутствует	
206.	Гидравлическое испытание на герметичность трубопровода DN1400 Рисп.=Рраб.=11,8 МПа	м	425,1	отсутствует	
207.	Калибровка трубопровода DN1400 путем пропуска скребка-калибра	м	249,9	27-002-06	175,2 м учтено в границах ПТР
208.	Промывка водой трубопровода DN1400	м	425,1	27-002-06	
209.	Осушка полости трубопровода DN1400	м	425,1	Учтено УЕР27-003-01, 27-003-06	
210.	Профилеметрия трубопровода DN1400	м	425,1	Без разработки УЕР, учитывать в соответствующей главе ССР по калькуляции	
211.	Внутритрубная диагностика газопровода DN1400 с толщиной стенки трубы более 22 мм	м	425,1	Без разработки УЕР, учитывать в соответствующей главе ССР по калькуляции	
212.	Вытеснение воды из газопровода DN1400	м	425,1	27-002-06	
213.	Механическая очистка полости газопровода DN1400	м	249,9	27-002-06	175,2 м учтено в границах ПТР
214.	Заполнение газопровода DN1400 азотом	м	425,1	Учтено УЕР27-003-01, 27-003-06	
215.		м ³	904,0		
216.	Объем газа, вытесняемый при удалении азота из газопровода DN1400	м ³	2712,0	Ст-ть газа учитывать дополнительно	
217.	Первичное заполнение газопровода DN1400 газом	м	425,1	Учтено УЕР27-003-01, 27-003-06	
218.		м ³	88278,0	Ст-ть газа учитывать дополнительно	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
027864/0003					